



RANDKLØVEHUSE

Sted:	Tårnby
Udført:	2015
Arkitekt:	Tredje Natur
Bygherre:	Boligorganisationen Tårnbyhuse
Ingeniør:	Torkil Laursen A/S
Entrepriseform:	Hovedentreprise
Anlægssum:	13.000.000

Alt tagvand og vand fra belægninger i gårdanlæg er kommet ud til nedsivning oven på jorden. Parkeringsområder og veje har fået tunnelfaskiner eller kasettefaskiner med olieudskillere. Der er også etableret kasettefaskiner til tagvand på ydersiden af boligblokkene.

Bemanning:	10 mand i eget regi i 6 mdr.
Terrænarbejde	6.170 m ²
Kloakarbejde	23 faskiner, sandfangsbrønde, til-løbs- og overløbsbrønde i nedsivningsplæner plus ledningsarbejde-
Befæstelser	Bundopbygning, 2400 m ² belægningsssten, stensmelsbelægning, faldunderlag, 375 lbm kanter, 250 lbm vandrender og 36 broer over vandrender
Beplantning	1500 m ² nedsivningsplæne med filtermuld, træer, busketter, slyngplanter og staudebede

Samt inventar, stålarbejde, belysning og fundamenter.

